Area di delocalizzazione nell'ambito ANS 2.3 di una parte pari a 1.500 mq di SU della superficie realizzabile del Piano Particolareggiato "Ex Cantina Sociale" come da "Convenzione urbanistica Piano Urbanistico Attuativo POC 2017: ambito ANS 2.3 via XX Settembre - via Focherini, Formigine - Cessione al Comune di Formigine", stipulata in data 15/02/2023 a ministero Notaio Giulio Errani, Rep. 2911 matrice 2010

Via Beato Odoardo Focherini

Via XX Settembre

Via Suor Anna Battistella

Via Giolitti

Via San Giacomo

Via Pascoli

TUBO " 1200 CLS
QUOTA SCORRIMENTO 2,75 MT

TUBO " 1200 CLS
QUOTA SCORRIMENTO 2,00 MT

06

01

02

03

04

05

EDIFICIO D

EDIFICIO C

EDIFICIO B

EDIFICIO A

Quota Piano Stradale di Progetto

NORD

LEGENDA

- RETE FOGNARIA ESISTENTE Acque Nere (gi. realizzato)
- RETE FOGNARIA ESISTENTE Acque Bianche (gi. realizzato)
- CADITOIA ESISTENTE
- RETE RACCOLTA ACQUE NERE
  400 - / 250 PVC SN8 UNI EN 1401
- POZZETTO 60x60 CLS INTERNO CON BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE D400 UNI EN 124
- P POMPA SOMMERSA SOLLEVAMENTO ACQUE NERE
- ALLACCI PRIVATI RETI BIANCHE E NERE
  200 PVC e 250 PVC SN 8 FORNITI DI POZZETTI ISPEZIONABILI 60x60 CLS
- RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE
  800 / 1200 CLS - 630 PVC
- CADITOIA 40x40 IN GHISA SFEROIDALE D 400 UNI EN 124 ALLACCIO 200 PVC
- POZZETTO CON BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE D400 UNI EN 124
- OPERE DI COMPLETAMENTO PER AUTORIMESSA INTERRATA/ P.U.C. n. 905/2022 del 07/11/2022
- +0.00 m 0.00 QUOTA PIANO STRADALE
- QUOTA DI SCORRIMENTO FOGNE BIANCHE
- QUOTA DI SCORRIMENTO FOGNE NERE
- A A POZZETTO CON VALVOLA ANTIRIFLUSSO
- Fogna Comunale esistente
- FM Pozzetto d'Ispezione/Immissione Fogna Mista (esistente)
- FT Pozzetto d'Ispezione/Immissione Fosso Tombato (esistente)

SEZIONI SCAVI TIPO

TUBI IN PVC POSATI IN sabbia

COMUNE di FORMIGINE

PROVINCIA DI MODENA

VARIANTE

AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "EX CANTINA SOCIALE"

COMPARTO B4.8

spazio per ufficio tecnico

Proprieta' : Ferruccio Frascari Spa
Via Mazzini, 7
40137 Bologna (Bo)

Il Progettista: Studio Tecnico Ruggeri
Arch. Roberto Ruggeri

PROPOSTA PROGETTUALE - VARIANTE N. 5

13.1

Scala 1:500

Data Giugno 2023

aggiornamento

Tav.

PLANIMETRIA DI PROGETTO

Schema Rete Fognaria

STUDIO TECNICO RUGGERI
Arch.Roberto Ruggeri Maria
Via Guelfa 76 - 40138 Bologna email - roberto@studiotecnicoruggeri.it
tel.051.53.46.06 - fax.051.53.46.06 -